

Confronto incidenza manodopera					
		5	Operai in cantiere		
		€ 200,00	Costo medio operaio giorno con vitto e alloggio.		
		1.000,00	Mq presi come campione		
Tipologia prodotti utilizzati		Thermosave	Ceramico	Eps 12 Graf.	Fibro termico
Lambda		0,0016	0,0019	0,03	0,13
Reazione al Fuoco		A2	A2	E	A1
Tempo di esecuzione in giorni su fasi di lavorazione					
Fasce guida giorni di lavoro		0	0	0	3
Primer		1	1	0	0
Rivestimento termico mm		4	6	120	30
Prima stesura giorni di applicazione		3	3	0	7
Seconda stesura		2	3	0	7
Terza stesura		0	2	0	0
Rimozione soglie e imbotti ( 80 )		0	0	6	6
Sistemazione soglie e imbotti ( 80 )		0	0	6	6
Sistemazione finestre ( 80 )		0	0	6	6
Posizionamento parasigoli		0	0	2	2
Colla		0	0	2	2
Microrete		0	2	3	2
Pannelli termici posizionamento e tagli		0	0	6	0
Tasselli 5 per Mq		0	0	2	0
Intonachino 4 mm		0	2	3	3
Totale giorni per eseguire il lavoro di 1.000 Mq		6	13	36	44
Totale Costo Voci per mano d'opera		€ 6.000,00	€ 13.000,00	€ 36.000,00	€ 44.000,00
<b>Incidenza Mq</b>		<b>€ 6,00</b>	<b>€ 13,00</b>	<b>€ 36,00</b>	<b>€ 44,00</b>

<b>Spese accessorie</b>					
Gruppo elettrogeno		0	0	0	44
Gasolio consumo giornaliero Lt		0	0	0	60
Oneri di scarica ( materiali come soglie e eps)		0	0	si	si
Costo gasolio Lt		0	0	0	€ 1,70
Costo giornaliero noleggio gruppo		0	0	0	€ 40,00
<b>Analisi Costi spese accessorie</b>					
Noleggio gruppo elettrogeno Mese		0	0	0	€ 500,00
Taglierina a caldo		0	0	€ 400,00	€ -
Incidenza noleggio giornaliero ponteggio al costo di 0,20 €/Mq		€ 0,20	€ 1.200,00	€ 2.600,00	€ 7.200,00
Pompa per intonacatura		0	0	0	€ 400,00
Costo gasolio utilizzato		0	0	0	€ 4.488,00
Oneri di scarica		0	0	€ 3.000,00	€ 2.000,00
<b>Totale Costi</b>		<b>€ 1.200,00</b>	<b>€ 2.600,00</b>	<b>€ 10.600,00</b>	<b>€ 16.188,00</b>
<b>Incidenza Mq</b>		<b>€ 1,20</b>	<b>€ 2,60</b>	<b>€ 10,60</b>	<b>€ 16,19</b>